




ФАСАДА ЮГОИЗТОК



ФАСАДА СЕВЕРОЗАПАД



ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК





ФАСАДА ЮГОЗАПАД



### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При неясноти да се търсят проектантите.
2. Вътрешните стени са тухлени - 12 см и 25 см.
3. Всички външни стени са тухлени 38 см, а при цокъла 50 см.
5. Подът е дървен гредоред покрит с дюшеме.
6. Цокълът по фасадите е от каменни квадри.
9. Фасадите са с бяла, варова мазилка.
10. Покривът представлява дървена покривна конструкция стъпила върху система от дървени греди и подпори покрити с керемиди тип "марсилски".
11. Дограмите са дървени двукатни с единично стъкло.
12. Дограмата в занималнята, лекарския и компютърния кабинет, както и в библиотеката е подменена с нова с PVC профил със стъклопакет.

Р.З.П. на сградата : 372 м2



Инвеститор:	ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
Обект:	"Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ "Отец Паисий", ул. "Дялко Милковски" №19, УПИ 2, кв.60 по ОУП на гр.Харманли		
Част:	АРХИТЕКТУРА		
Фаза:	АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - стара сграда	дата:	12.2013
Чертеж:	ФАСАДИ	мащаб:	1:100
Проектант:	арх. Спас Смиленов	чертеж №:	6 / 6