


СЕВЕР



ПЛАН НА ПОКРИВА

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При неясноти да се търсят проектантите .
2. Вътрешните стени са тухлени - 12 см и 25 см .
3. Всички външни стени са тухлени 38 см, а при цокъла 50 см.
5. Подът е дървен гредоред покрит с дюшеме .
6. Цокълът по фасадите е от каменни квадри .
9. Фасадите са с бяла , варова мазилка.
10. Покривът представлява дървена покривна конструкция стъпила върху система от дървени греди и подпори покрита с керемиди тип "марсилски".
11. Дограмите са дървени двукатни с единично стъкло .
12. Дограмата в занималнята , лекарския и компютърния кабинет , както и в библиотеката е подменена с нова с PVC профил със стъклопакет .

ОДОБРЯВАМ  
Гл. архитект:  
дата: 15.01.2014

ОЦЕНЯВАМ  
ПРОТОКОЛ № 25 от 15.01.14

Р.З.П. на сградата : 372 м2

**" Енерджи Ефект " ЕАД**  
energy.effect@abv.bg; тел/факс: 02/9788945  
www.energyeffect-bg.eu

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТОКА ТОВАРНОСТ  
КРАСИМИРОВ СМИЛЕНОВ  
Рег. № 09770  
12.2013

Възложител  
Мария Костова  
Имет на  
СЪПАСУВАНИ  
ИНВЕСТИТОР  
12.2013



**SMILENOV.EU**  
Този чертеж е под защита на Закона за авторското право и сродните му права. Използва се еднократно, само по предназначение!

Инвеститор:	ОБЩИНА ХАРМАНЛИ		
Обект:	"Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ "Отец Паисий" , ул. "Дялко Милковски" №19, УПИ 2, кв.60 по ОУП на гр.Харманли		
Част:	АРХИТЕКТУРА		
Фаза:	АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - стара сграда	дата:	12.2013
Чертеж:	ПЛАН НА ПОКРИВА	мащаб:	1:100
Проектант:	арх. Слас Смиленов	чертеж №:	4 / 6