


| "Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ "Отец Паисий" , ул. "Дялко Милковски" N19, УПИ 2, кв.60 по ОУП на гр.Харманли | | | |
|---|---|--------------|-------------------|
| | НАИМЕНОВАНИЕ на вида работа | МЯРКА | Количество |
| | НУ "Отец Паисий" гр.Харманли- стара сграда | | |
| | ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ | | |
| 1 | ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М | м2 | 450.00 |
| 2 | ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | м2 | 77.00 |
| 3 | КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ МАЗИЛКА | м2 | 77.00 |
| 4 | ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА | м2 | 77.00 |
| 5 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ С EPS -G /граф.вложки/ 8 СМ | м2 | 335.00 |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА | м | 27.00 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОТКАПВАЩ ПРОФИЛ | м | 100.00 |
| 8 | ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 335.00 |
| 9 | Топлоизолация по страници на отвори с EPS 2см, вкл.мрежа и шпакловка | м | 155.00 |
| 10 | ФАСАДНА МАЗИЛКА | м2 | 335.00 |
| 11 | ФАСАДНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ | м | 155.00 |
| 12 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 4.00 |
| | ПОДМЯНА ДОГРАМА стара сграда | | |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ВЪНШНА ДОГРАМА ПРОЗОРЦИ И ВРАТА | м2 | 48.50 |
| 2 | МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ ОТВЪТРЕ | м | 110.00 |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА | м2 | 4.50 |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА | м2 | 44.00 |
| 5 | КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ | м2 | 140.00 |
| 6 | ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ | м | 110.00 |
| 7 | ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ | м2 | 70.00 |
| 8 | БЯЛО ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО | м2 | 70.00 |
| 9 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | м3 | 2.00 |
| | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ | бр. | 1.00 |
| 1 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТАВАНСКА ПЛОЧА С МИНЕРАЛНА ВАТА | м2 | 372.00 |
| 2 | ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО И СВАЛЯНЕ НА ТЕРЕНА | м2 | 372.00 |
| | ПОКРИВ стара сграда | бр. | 1.00 |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | м2 | 450.00 |
| 2 | ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА | м2 | 450.00 |
| 3 | РЕМ-ОБШИВКА СТЕНИ, ПОКРИВИ И ДР.С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ л=2.5СМ | м2 | 225.00 |
| 4 | ПОДМЯНА ЕЛЕМЕНТИ НА ДПК | м3 | 2.20 |
| 5 | ПОДМЯНА НА ЧЕЛНА ДЪСКА | м | 101.00 |


| | | | |
|----|--|----|--------|
| 6 | СВАЛЯНЕ ОТ ПОКРИВА НА СТАРИ КЕРЕМИДИ И МАЗ. | м3 | 2.10 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДЦИГЛЕНА ПОЛА ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА | м | 115.00 |
| 8 | ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИС ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ | м2 | 6.40 |
| 9 | ПРЕПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ ПО БИЛОТО,ВКЛ.ПОДМАЗВАНЕТО ИМ | м | 45.00 |
| 10 | ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ | м | 115.00 |
| 11 | ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА. | м | 65.00 |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | м | 65.00 |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC УЛУЦИ | м | 115.00 |
| 14 | ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ОБШИВКА НА СТРЕХИТЕ | м | 82.00 |
| 15 | ОБШИВКА С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ ПО СТРЕХИ НА ДЛЪБ И ЗЪБ | м2 | 82.00 |
| 16 | НАПРАВА НА НОВА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | м2 | 450.00 |

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА "ОБЩИНА" ЕООД



арх. СПАС
КРАСИМИРОВ СМИЛЕНОВ

Per N: 103770

Изготвил: 12.2013
дата Арх: Спас Смиленов 

Възложителя:

Мария Киркова
кмет на община Харманли

