




РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ - КОТА : + 3.80

| № | ПОМЕЩЕНИЕ | площ | ПОД | СТЕНИ | ТАВАН |
|----|---------------------|-------|---------|---------------|---------------|
| 1 | ПРЕДДВЕРИЕ | 41.63 | МОЗАИКА | ЛАТЕКСОВА БОЯ | ЛАТЕКСОВА БОЯ |
| 2 | КОРидор | 103 | МОЗАИКА | ЛАТЕКСОВА БОЯ | ЛАТЕКСОВА БОЯ |
| 3 | СЧЕТОВОДСТВО | 17.02 | МОЗАИКА | ЛАТЕКСОВА БОЯ | ЛАТЕКСОВА БОЯ |
| 4 | КЛАСНА СТАЯ | 48.11 | ПАРКЕТ | ЛАТЕКСОВА БОЯ | ЛАТЕКСОВА БОЯ |
| 5 | КЛАСНА СТАЯ | 48.38 | ПАРКЕТ | ЛАТЕКСОВА БОЯ | ЛАТЕКСОВА БОЯ |
| 6 | КЛАСНА СТАЯ | 48.38 | ПАРКЕТ | ЛАТЕКСОВА БОЯ | ЛАТЕКСОВА БОЯ |
| 7 | КОМПЛЪКЕН КАБИНЕТ | 48.38 | ПАРКЕТ | ЛАТЕКСОВА БОЯ | ЛАТЕКСОВА БОЯ |
| 8 | ДИРЕКТОРСКИ КАБИНЕТ | 28.34 | ПАРКЕТ | ЛАТЕКСОВА БОЯ | ЛАТЕКСОВА БОЯ |
| 9 | КЛАСНА СТАЯ | 24.75 | МОЗАИКА | ЛАТЕКСОВА БОЯ | ЛАТЕКСОВА БОЯ |
| 10 | УЧИТЕЛСКА СТАЯ | 35.2 | ПАРКЕТ | ЛАТЕКСОВА БОЯ | ЛАТЕКСОВА БОЯ |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- При неясноти да се търсят проектантите.
- Вътрешните стени са тухлени - 12 см и 25 см.
- Всички външни стени ТИП 1 са тухлени 38 см и се топлоизолират с EPS-G с графитни вложки, с дебелина 8 см и $\lambda = 0.032 \text{ W/mK}$.
- Конструкцията на сградата е монолитна със стоманобетонови греди и площи, каменни зидове в сутерена и тухлени стени по етажите.
- Цокълът по фасадите е от каменни квадри и се топлоизолира с XPS над нивото на терена - стена ТИП 2, с дебелина 8 см и $\lambda = 0.030 \text{ W/mK}$. Стените на сутерена граничещи със земя ТИП 3 се топлоизолират от вътре с EPS с дебелина 6 см.
- Фасадите са с минерална мазилка, с цвет отворден от инвеститора.
- Покривът представлява дървена покрива конструкция стъпила върху система от дървени греди и подпори покрита с керемиди тип "марсишки".
- По таванската плоча се попада минерална вата с дебелина 10 см и $\lambda = 0.040 \text{ W/mK}$.
- Дограмите се подменят с нови с PVC профил със стъклопакет.
- Преди поръчване на дограмите да се вземат мерки от място!



SMILENOV.EU
Този чертеж е под защита на Закона за авторското право и сродните му права. Използване се единократно, само по предназначение!

| | |
|--------------|--|
| Инвеститор: | ОБЩИНА ХАРМАНЛИ |
| Проект: | "Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ "Отец Паисий", ул. "Дядо Милковски" №19, УПИ 2, кв.60 по ОУП на гр.Харманли |
| Обект: | НУ "Отец Паисий", ул. "Дядо Милковски" №19, УПИ 2, кв.60 по ОУП на гр.Харманли - НОВА СГРАДА |
| Част: | АРХИТЕКТУРА |
| Фаза: | РАБОТЕН ПРОЕКТ |
| Чертеж: | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ |
| | масштаб: 1:100 |
| Проектант: | арх. Симеон Симеонов |
| | чертеж №: 3 / 5 |
| Съгласували: | инж. Тодорка Кралева инж. Галена Головина инж. Рафаил Харсанов инж. Рафаил Харсанов инж. Георги Милков инж. Георги Милков |