



## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ : НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ УЛ. "ДЯЛКО МИЛКОВСКИ" N19, УПИ 2, КВ.60  
ПО ОУП НА ГР.ХАРМАНЛИ

## ЧАСТ : ОВ

Котелно стопанство

№	Наименование	М-ка	КОЛ-ВО
	Доставка и монтаж на котел за твърдо гориво - пелети 100-116 kW комплект: <ul style="list-style-type: none"><li>• Бункер за гориво</li><li>• Пелетна горелка</li></ul>		
1	Табло управление и контрол	бр.	2
2	Направа фундамент за котела	бр.	2
3	Наладка на котел	бр.	2
4	Направа фукс за котел Ф200 мм	м	6
5	Направа фукс за котела ф350 мм	м	2
6	Топлоизолация от плоскости минерална вата с б=100 мм по фукса	м2	8
7	Защитно покритие от цинкована ламарина 0.8 мм по фукса	м2	8
8	Доставка и монтаж тръбна помпа Q=10m <sup>3</sup> /h, H=8	бр.	2
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1/2"	м	1
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 3/4"	м	1
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕЗШЕВНА ТРЪБА 1 1/4"	м	10
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕЗШЕВНА ТРЪБА 2"	м	15
13	Доставка и монтаж на безшевна тръба - Ф 70/76	м	15
14	Колена до DN 80	бр.	15
15	СВ 3/4"	бр.	2
16	СВ 2"	бр.	8
17	СВ DN 65	бр.	5
18	ВВ DN 65	бр.	2
19	Филтър воден DN 65	бр.	2
20	Предпазен вентил 1" Pраб.= 4 бара	бр.	2
21	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО DN8 0	бр.	21
22	Д-ка и монтаж автомат за допълване	бр.	1
23	Доставка и монтаж фланци до DN 80	бр.	10
24	Доставка и монтаж термометър до 100 С.	бр.	4
25	Доставка и монтаж манометър 5 бара	бр.	1
26	Доставка на обезвъздушител автоматичен 1/2"	бр.	4
27	Монтаж арматура	бр.	9
28	Направа и монтаж на ВР/ВС по детайл Ф 150/150мм	бр.	2
29	Доставка и монтаж на управляващ контролер 3 зонов комплект с датчици и окабеляване	бр.	1
30	Направа и монтаж на стоманена конструкция за укрепване	кг	250
31	Проба хидравлична на тръби в котелното	м	31
32	МИНИЗИРАНЕ	м	8
33	Тръбна изолация "К" флекс с б=9 мм по тръби	м	45
34	72-часови проби	часа	72



“Енерджи Ефект” ЕАД


Email: energy.effect@abv.bg; Тел/Факс: 02/978 89 45



EN ISO 9001:2000

	Тръбна инсталация		
35	Монтаж на термостатични вентили	бр.	80
36	Частична подмяна тръбна мрежа отоплителна инсталация	м	98
37	Промиване на отоплителна инсталация	бр.	1
38	Частична подмяна отоплителни тела	бр.	16
	Вентилационна инсталация		
39	Доставка и монтаж осев вентилатор с въздушна клапа 1000 м3/час	бр.	1
	Демонтажни работи	бр.	1
1	Демонтаж на съществуващи нафтови котли к-т горелки и горивно с-во	бр.	2
2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОМПИ	бр.	2
3	Демонтаж съществуващ фукс	бр.	2
4	ДЕМОНТАЖ НА КОЛЕКТОРИ	бр.	2
5	ДЕМОНТАЖ ТРЪБНА МРЕЖА НАД 2" открита	м	50
6	Демонтаж на изолация от ст.вата по тръби	м	50

Възложител  
Мария Киршова  
Исмет на общината Харманли



Изготвил:

