



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

**Обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. ХАРМАНЛИ“ НА ОБЕКТИ:**

1. „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА В КВ. 115 ПО ПУП НА ГР. ХАРМАНЛИ /МЕЖДУ УЛ. „БЕНКОВСКИ“ И УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“/“.
2. „ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕЯ МЕЖДУ УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“, И УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В ГР. ХАРМАНЛИ, СЪГЛАСНО ПУП-ПР / ДО СУ „Н. РИЛСКИ“ -КООПЕРАЦИИТЕ/“.
3. „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В УПИ I, КВ.111 ПО ПУП НА ГР. ХАРМАНЛИ /Ж.Б. НА БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №22/“.
4. „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ МЕЖДУ О.Т.130 И О.Т.361“.
5. „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „И. ГЕБЕШЕВ“.
6. „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „КОЛЪО ФИЧЕТО“ ОТ О.Т.102 ДО О.Т.124Б“.

1. **Възложител:** Община Харманли, ЕИК 000903939, гр.Харманли 6450, пл.:”Възраждане” №1.
2. **Място на изпълнение:** гр.Харманли, улици „Христо Ботев”, „Ал.Стамболийски”, УПИ I, кв.115, улици:”Капитан Петко войвода”, „Иван Гебешев” и „К.Фичето” в гр.Харманли.
3. **Цел:** Обезпечаване на законосъобразното изпълнение на строителството, чрез строителен надзор и технически контрол при реализацията на строително-монтажните работи на обектите.
4. **Цел на обществената поръчка:** Изпълнителят ще изпълнява функциите на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията/ЗУТ/ и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на обектите. Изисква се Изпълнителят да предостави услуги, които да осигурят пълното и надеждно изпълнение на задълженията му, в съответствие с действащото законодателство:
  - Законосъобразно започване на строежа,
  - Упражняване на непрекъснат строителен надзор и технически контрол върху изпълнението на строителните и монтажните работи, в съответствие с нормативната уредба на Република България.
  - Упражняване на непосредствен и ефективен контрол върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обектите/съгласно изискванията на чл.5 от Наредба 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи/,
  - Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти/ДВ, бр.93/2000г., изм.ДВ, бр.75/2002г., 109/2003г./
  - Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните работи и взимане на решения по технически въпроси, които не променят одобрените инвестиционни проекти, а само ги доуточняват и допълват,
  - Обсъждане с изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби, в тридневен срок след нарушението.
  - Защита на личността и имуществото на трети лица от щети, вследствие от изпълнението на строителните и монтажните работи по обектите,
  - Изготвяне и издаване на технически паспорти на обектите, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.





- Изпълнителят следва да спазва реда и условията за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделните етапи или части от тях, дадени в Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Поддържане на срок за обявяване на дефекти и постигане на нормативни и проектни показатели.

- Съставяне на окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежите в експлоатация. Подготовка на документация за окончателното приключване на проектите.

Координация на взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес – проектант, изпълнители, представители на месната администрация, представители на контролните органи.

## 5. Описание на ориентировъчни строително-монтажните работи

- За обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в кв.115 по ПУП на гр.Харманли/между ул.„Бенковски” и ул.„Ал.Стамболийски”/ се предвиждат изкопни работи, доставка и полагане на трошено – каменна настилка за основа, ремонтване на съществуващи и направа на нови дъждоприемни шахти, доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, съгласно БДС EN 1340, направа на тротоар с тротоарни плочи и асфалтови работи, пътна маркировка и вертикална сигнализация.

- За обект:„Изграждане на алея между ул.„Христо Ботев” и ул.„Ал.Стамболийски” в гр.Харманли, съгласно ПУП- ПР/до СУ”Н.Рилски-кооперациите/ се предвиждат изкопни работи, пътни работи доставка и полагане на ТКН за основа на асфалтобетона на пластове, доставка и полагане на бетонови бордюри с размери 18/35/50, съгласно БДС EN 1340, полагане на асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние мин.4 см и сигнализация.

- За обект: „Благоустройство на междублоково пространство в УПИ I, кв.111 по ПУП на гр.Харманли/ж.бл.България №22/ се предвиждат изкопни работи, пътни, асфалтови работи и благоустройство.

- За обект: „Рехабилитация и реконструкция на ул.„Капитан Петко войвода” между о.т.130 и о.т.361” се предвиждат: земни работи-изкоп и разваляне на съществуваща настилка, асфалтови работи с плътен асфалтобетон, пътни работи с полагане на ТКН, ремонтване на съществуващи и нови дъждоприемни шахти, полагане на бетонови бордюри и маркировка,

- За обект: „Рехабилитация и реконструкция на ул.„Иван Гебешев” се предвиждат земни работи-изкоп за оформяне на легло за асфалтобетонната настилка, доставка и полагане на биндер, плътен асфалтобетон от 4см, пътни работи и направа на пътна маркировка и вертикална сигнализация.

- За обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица”К.Фичето” от о.т.102 до о.т.124Б се предвиждат земни работи-изкопи, пътни работи от полагане на ТКН за основа, на асфалтобетона на пластове, свързване на дъждоприемни шахти към съществуващата канализация, полагане на бетонови бордюри, организация на движението във връзка с РПМ I-8, асфалтови работи, доставка и полагане на асфалтобетон и пътна маркировка и вертикална сигнализация.

Съставил:...../В. Лозева/

чл.42, ал.5 във връзка с ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.3 от ЗЗПД